

Dotyczy

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizowanej kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem, zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze"

Odp. Ad.1

Potwierdzamy, że zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę dla wszystkich prac określonych w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym. Projekt budowlany oraz prawomocne pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę dostępne są dla oferentów do wglądu osobiście w siedzibie zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu przyjazdu. Innej formy udostępnienia nie przewiduje się.

Odp. Ad.2

Zakresowi zadania przewidzianego dla oferentów nie podlegają demontaże urządzeń starego układu technologicznego kotłowni w tym konstrukcji instalacji kominowej i jej fundamentu. Podczas prac rozbiórkowych określonych w cz. budowlanej projektu koszty/zyski związane z wywiezieniem elementów na złom lub wysypisko śmieci ponosi przyszły wykonawca.

Odp. Ad.3

Potwierdzamy że zewnętrzne przyłącze gazu do punktu pomiarowego zlokalizowanego w podziemnej studzience nie wchodzi w zakres zadania i zostanie wykonane przez gestora sieci. Zakres zadania to : odcinek instalacji gazowej wewnętrznej od punktu redukcyjnego /wraz z tym punktem i jego zabudową / do odbiorników gazu w kotłowni . Z uwagi na przyjętą przez dostawcę wariantowość przyłącza gazu do budynku, wykonanego w przyszłości przez gestora sieci /DUON/. Jako zadanie oferenta należy dodatkowo uwzględnić koszt połączenia instalacji pomiarowej gazu / zabudowa DUON, średnie ciśnienie 1,5-3,5 bar / od zabudowanego w podziemnej studzience gazomierza rotorowego tj. przewód PE ułożony w gruncie na gł. 1,0 m, DN50, $l_{max}=5mb$ + wyjście PE/stal do nadziemnego punktu redukcyjnego zabudowanego w w.w. szafce gazowej. Warunki dostarczania paliwa gazowego oraz przebieg wariantowej trasy przyłącza a wykonanego przez dostawcę gazu w załączeniu.

Odp. Ad.4

Odpowiedź patrz punkt Ad.3

Odp. Ad.5

Oferenta obowiązuje zapis pkt 9 str 8 - Projekt technologiczny kotłowni oraz przedmiar robót do projektu technologii pkt 86 d.2.

Odp. Ad.6

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników olejowych dwuściennych zamiast jednościennych i niewykonywania szczelnej wanny wokół zbiorników.

Odp. Ad.7

Odpowiedź patrz punkt Ad.2

Odp. Ad.8

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na otulinę termoizolacyjną inną, równoważną pod względem parametrów ciepłno-wilgotnościowych oraz wytrzymałościowych, a spełniającą cytowane przez oferenta przepisy p.pożarowe.

Odp. Ad.9

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie wykonawcy pobór wody na potrzeby wykonania robót.

Stawki opłat za pobór wody i zrzut ścieków zgodnie z obowiązującym cennikiem PGKIM Przysucha .

Odp. Ad.10

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót.

Stawki opłat za pobór energii elektrycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy energii . Wewnętrzny podukład opomiarowania zapewnia wykonawca, jego zabudowa wymaga wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym .

Odp. Ad.11

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie wykonawcy pomieszczenia socjalnego na potrzeby wykonania robót.

Odp. Ad.12

Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie wykonawcy na terenie swoich obiektów pomieszczenia magazynowego na potrzeby wykonania robót.

Dodatkowe pytania z dnia 2018.01.12.

Odp. Ad.1

Serwis gwarancyjny wykonanych prac oraz zamontowanych urządzeń będących przedmiotem zamówienia zgodnie z podpisaną umową pozostaje w okresie rękojmi i gwarancji w gestii wykonawcy i nie będzie objęty dodatkową umową.