

dot.: zadania pn.: „Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym i olejem opałowym lekkim zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 9 w Przysusze”

Numer sprawy: ZEC 1.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem jak w tytule, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy istniejącą obudowę ZL-1 wraz z licznikiem energii oraz wyłącznikiem S303 należy tylko przenieść w inne miejsce, czy należy wycenić jako nową?
2. Czy obudowę ZL wraz z licznikiem energii oraz wyłącznikiem S303 należy wycenić?
3. Projektowane zbiorniki olejowe są dwupłaszczowe. Montaż tego rodzaju zbiorników nie wymaga budowy wanny, a wg projektu pkt 9 opisu technicznego, należy wykonać taką wannę. Czy w związku z tym można z niej zrezygnować czy należy ją wycenić?
4. W przedmiarze technologia kotłowni pkt 23 jest moduł obiegu grzania c.w.u. z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu. Wg opisu technicznego pkt 7, nie przewiduje się zasilania z kotłowni centralnego systemu podgrzewania ciepłej wody. Czy w związku z tym należy uwzględnić ten moduł w wycenie?
5. Czy Zamawiający posiada uzyskane pozwolenie na przebudowę kotłowni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi (m.in. p.poż.) związane ze zmianą sposobu użytkowania (przebudowa kotłowni węglowej na gazowo – olejową)?
6. Czy rozbiórka komina wchodzi w zakres robot? Jeżeli tak, czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego komina wraz z projektem?
7. Prosimy o podanie informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich jak rurociągi, kotły, komin?